

โครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ท้าวอุทอง ขอย ๑๕  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  
 ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ แบบเลขที่ - รายการเลขที่ -  
 ประมาณการโดย นายจิรัฐกนต์ ธีวินทรราชย์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

| ลำดับที่ | รายการ                            | จำนวน  | หน่วย    | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน |           | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|----------|
|          |                                   |        |          | หน่วยละ   | จำนวนเงิน | หน่วยละ   | จำนวนเงิน |                         |          |
|          |                                   |        |          | บาท       | บาท       | บาท       | บาท       |                         |          |
| ๑        | งานดินชุดพร้อมขมกึ่ง              | ๒๒๔.๐๐ | ลบ.ม.    | -         | -         | ๒๓๙.๐๐    | ๕๓,๕๓๖.๐๐ |                         |          |
| ๒        | งานทรายหยาบถมท่อ/รองพื้น          | ๑๕๐.๐๐ | ลบ.ม.    | ๖๐๗.๔๘    | ๙๑,๕๖๖.๐๐ | ๖๐.๐๐     | ๙,๐๐๐.๐๐  | ๑๐๐,๑๒๒.๐๐              |          |
| ๓        | งานหินคลุกปรับพื้นที่             | ๓๖๐.๐๐ | ลบ.ม.    | ๓๘๕.๐๐    | ๑๓,๘๖๐.๐๐ | ๘๕.๐๐     | ๓,๐๖๐.๐๐  | ๑๖,๙๒๐.๐๐               |          |
| ๔        | งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๑.๕๐ เมตร   | ๒๕๑.๐๐ | ท่อน     | ๓๐๘.๔๑    | ๗๗,๔๑๐.๙๑ | ๙๒.๕๒     | ๒๓,๒๒๓.๒๗ | ๑๐๐,๖๓๔.๑๘              |          |
| ๕        | งานคอนกรีตหยาบ                    | ๑๕.๐๐  | ๑,๗๑๑.๗๘ | ๒๕,๖๗๖.๗๐ | ๓๐๖.๐๐    | ๔,๕๙๐.๐๐  | ๓๐,๒๖๖.๗๐ |                         |          |
| ๖        | งานบ่อบำบัดพร้อมฝาบ่อ             | ๒๙.๐๐  | บ่อ      |           |           |           |           |                         |          |
|          | - งานคอนกรีต ๒๕๐ KSC              | ๑๘.๕๓  | ลบ.ม.    | ๑,๗๘๔.๔๙  | ๓๓,๐๖๙.๙๔ | ๓๐๖.๐๐    | ๕,๖๗๐.๗๕  | ๓๘,๐๔๖.๖๙               |          |
|          | - เหล็กเสริม RB ๙                 | ๑.๑๖๙  | ตัน      | ๑๖,๘๕๖.๐๗ | ๑๙,๗๐๙.๐๗ | ๒,๖๕๐.๐๐  | ๓,๐๙๖.๕๓  | ๒๒,๘๐๕.๖๐               |          |
|          | - เหล็กฉาก ๔๐ x ๔๐ x ๔.๐๐ มม.     | ๕๗.๑๓  | ท่อน     | ๓๕๕.๑๔    | ๒๐,๒๘๙.๑๕ | ๑๐๖.๕๔    | ๖,๐๘๖.๗๔  | ๒๖,๓๗๕.๘๙               |          |
|          | - งานไม้แบบบ่อบำบัด               | ๑๒๔.๙๓ | ตร.ม.    | ๒๘๐.๐๐    | ๓๔,๙๘๐.๙๖ | ๑๑๕.๐๐    | ๑๔,๓๖๗.๑๘ | ๔๙,๓๔๘.๑๔               |          |
|          | - งานท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว             | ๔.๐๐   | ท่อน     | ๒๖๐.๐๐    | ๑,๐๔๐.๐๐  | ๗๘.๐๐     | ๓๑๒.๐๐    | ๑,๓๕๒.๐๐                |          |
|          | <b>รวมงานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</b> |        |          |           |           |           |           | <b>๔๔๐,๑๐๓.๒๑</b>       |          |